

Memorial Descritivo

Locação de Infraestrutura: Sistema de Iluminação – Summer e Demais Atividades 2026 – Apoio a Festivais – Cachoeira Paulista

EVENTO: Summer Beats LOCAL: Canção Nova - Rua João Paulo II, s/n - Cachoeira Paulista / SP;

DATA EVENTO: 28 e 29 de novembro de 2026;

DATA DA MONTAGEM: 23 a 27 de novembro de 2026;

DATA DA DESMONTAGEM: 30 de novembro de 2026 e 01 de Dezembro 2026.

OBJETO E ESPECIFICAÇÕES COM QUANTIDADES ESTIMADAS

01. FIXTURES DE EFEITO

- 97 Strobo 3000 Tilt IP RGBW Pixel;
- 360 Strobo 1000 RGBW Pixel;
- 72 Ayrton Veloce;
- 40 Beam 380 IP;
- 100 LED Wash 1940 IP;
- 18 P-5 RGBW IP - Extra.

02. FIXTURES DE FOTOGRAFIA

- 08 Ayrton Veloce

03. CONSOLE E SISTEMA DE CONTROLE

- 02 Console grandMA3 Full Size - Mode 3;
- 01 Sistema de Fibras Ópticas - conectando a House Mix ao Palco- 60 portas DMX;
- 01 Sistema de Racks e Cabeamentos para funcionamento de todos os equipamentos.

04. EFEITOS ESPECIAIS DE CENA

- 04 Haze MDG DMX;
- 06 Fog IP DMX;
- 10 Turbina.

05. ESTRUTURA, RIGGING E PRATICÁVEIS

- 01 Círculo Q50 – Diâmetro 14.757mm - Feeling - 36° - 10 partes · Aplicação: Luz;
- 01 Círculo Q50 – Diâmetro 11.540mm - Feeling - 36° - 10 partes · Aplicação: Luz;
- 01 Círculo Q50 – Diâmetro 7.300mm - Feeling - 36° - 10 partes · Aplicação: Luz;
- 01 Círculo Q50 - Diâmetro 19.500mm - Wolf - 36° - 10 partes · Aplicação: LED e Luz;
- 02 Círculo em Cano 2 Polegadas - Raio 9,80m - Cor Preta · Aplicação: Luz;
- 02 Círculo em Cano 2 Polegadas - Raio 7,45m - Cor Preta · Aplicação: Luz;
- 02 Círculo em Cano 2 Polegadas - Raio 5,82m - Cor Preta · Aplicação: Luz;
- 26 Pontos de Talha 1 Tonelada - 20m · Aplicação: Luz;
- 16 Pontos de Talha 2 Toneladas - 20m · Aplicação: LED e Luz;
- 04 Praticável 2x1m - Altura 0,80m - House Mix;

- 02 Cadeiras para operadores - House Mix.

OBS: Toda a estrutura deverá ser na cor preta ou revestida com tecido preto. As quantidades de canos e algemas necessárias serão dimensionados na visita técnica.

06. CABEAMENTO ELÉTRICO

- Cabeamento elétrico desde o ponto de distribuição do fornecedor até a intermediária de energia do espaço;
- Conectores, terminais, proteções e demais acessórios de fixação e segurança;
- Quadro de distribuição (QDL) para alimentação de todo o sistema de iluminação;
- Aterramento e proteções contra surto conforme NR-10.

OBS: As quantidades, especificações do cabeamento e localização das intermediárias de energia serão definidas na visita técnica.

07. EQUIPE TÉCNICA

- Equipe completa para montagem de todos os equipamentos de iluminação;
- Equipe para operação do sistema durante as 24 horas contínuas do evento.

08. CERTIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS

- NR-10 Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade Todos os montadores que atuarão em cabeamento, racks e conexões elétricas;
- NR-35 Trabalho em Altura Montadores que atuarão em estruturas, treliças e fixtures aéreos;
- ART/RRT do responsável técnico + certificados NR de todos os envolvidos.

CONDIÇÕES GERAIS

- A empresa ganhadora desta Chamada Pública deverá realizar uma visita técnica ao local onde o serviço será executado, com o objetivo de avaliar as condições da área, confirmar as medidas necessárias e definir o tipo de material mais adequado para a execução dos serviços, devendo a data da visita e as definições decorrentes serem previamente acordadas entre a equipe de produção e o fornecedor contemplado antes da execução do serviço;
- Todos os equipamentos deverão estar em perfeito estado de funcionamento e conservação.
- Equipamentos marcados como IP são destinados a uso externo e devem possuir certificação de proteção contra intempéries;
- O sistema de fibra óptica deve garantir conectividade estável com todas as 60 portas DMX operacionais;
- Os 2 consoles grandMA3 Full Size devem estar configurados em Mode 3 e operacionais desde o início da montagem;
- O evento tem duração contínua de 24 horas (28 e 29/11). Toda a equipe técnica, equipamentos e suprimentos devem estar dimensionados para operação ininterrupta durante todo o período;
- Os certificados de NR-10, NR-35 e ART/RRT deverão estar válidos e ser apresentados antes do início da montagem. A empresa contratada é responsável por garantir que 100% dos montadores possuam as certificações exigidas. O acesso ao local poderá ser negado a qualquer profissional sem os certificados válidos;

- Toda a estrutura (círculos Q50, canos, algemas e praticáveis) deverá ser na cor preta ou revestida com tecido preto;
- Os 42 pontos de talha (26×1t + 16×2t) devem ser dimensionados conforme o projeto técnico a ser enviado pela APAA antes da execução do serviço e ART/RRT sendo de responsabilidade da CONTRATADA;
- A montagem deve seguir rigorosamente o Rider Técnico que será fornecido pela organização do evento antes da execução do serviço;
- Hospedagem da equipe durante montagem, evento e desmontagem é de responsabilidade da contratada;
- Alimentação para toda a equipe é de responsabilidade da contratada;
- Transporte ida e volta desde a cidade de origem até o evento é de responsabilidade da contratada;
- O fornecedor é responsável por montagem, operação, desmontagem e frete de todos os equipamentos listados.